

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาบุญ		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอสำปรายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์		
๒. วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการนายนบุญธรรม हाสูง จุดสิ้นสุดโครงการ นายนถม สหสัมมย์		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙	เป็นเงิน ๒๘๓,๙๐๐ บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑	แบบ	ปร.๕	
๕.๒	แบบ	ปร.๔	
๕.๓		
๕.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นายวิชัยพล ไตรศรี	ประธานกรรมการ	
๖.๒	นายวสันชัย แสมรัมย์	กรรมการ	
๖.๓	นายประจวบ กิมประโคน	กรรมการ	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาบุญ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์		
แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ	จำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานพื้นที่ทาง	21,060.84	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต	232,057.36	
3	งานเหล็กเสริม	19,569.56	
4	งานไม้แบบและงานอื่นๆ	7,796.12	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ	3,500.00	
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	283,983.88	
	ราคากลาง	283,900.00	
	ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(นายวิญญูพล ไตรศรี)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวสันชัย แซมรัมย์

()

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

()

กรรมการกำหนดราคากลาง




แบบสรุปค่าก่อสร้าง			
กลุ่มงาน/งาน	งานต้นทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาบุญ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นที่ทาง	16,572.90	1.2708	21,060.84	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต	182,607.30	1.2708	232,057.36	
3	งานเหล็กเสริม	15,399.40	1.2708	19,569.56	
4	งานไม้แบบและงานอื่นๆ	6,134.81	1.2708	7,796.12	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ	3,500.00	1.00	3,500.00	
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				283,983.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....600.....ตร.ม เฉลี่ย.....473.16.....บาท/ตร.ม


 นายสนชัย แซ่มรัมย์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิฑูพล ไตรศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิฑูพล ไตรศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 /1

กลุ่มงาน/งาน	งานต้นทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาบุญ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 5 แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง อบต.บุโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	600.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.94	1,764.00	1,764.00	
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	7.20	ลบ.ม.	300.00	2,160.00	99.00	712.80	2,872.80	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	298.87	8,966.10	99.00	2,970.00	11,936.10	
4	งานผิวจราจร คอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	1,728.97	155,607.30	300.00	27,000.00	182,607.30	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	604.80	ถุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทรายหยาบ 0.60ลบ.ม./ลบ.ม.	54.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- หินผสม 1.09ลบ.ม./ลบ.ม.	98.10	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	เหล็กเสริม								
	- wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	25.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- DB Ø 12 มม.	2.00	เส้น	141.10	282.20	58.60	117.20	399.40	
	- DB Ø 16 มม.	0.00	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- RB Ø 19 มม.	0.00	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	งานไม้แบบและค้ำยัน	3.23	ลบ.พ.	540.19	1,744.81	0.00	0.00	1,744.81	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	4,140.00	4,140.00	
7	แผ่นโพน	1.00	แผ่น	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	15.95	กก.	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	แอสฟัลท์	9.00	ลิตร	20.00	180.00	5.00	45.00	225.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								220,714.41	